



UWAGA:

Wszystkie prace remontowo-budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym i przy zachowaniu obowiązujących zasad BHP. Za nieprawidłowe wykonanie projektów branżowych i projektów instalacji przez inne podmioty, a także wykonanie usług remontowo-budowlanych projektant nie odpowiada.

Wszystkie prace przy wykonywaniu instalacji hydraulicznej i elektrycznej, muszą zostać wykonane przez specjalistów w zakresie danej dziedziny, z aktualnymi uprawnieniami do ich wykonywania. Muszą one zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym i przy zachowaniu obowiązujących zasad BHP.

Przedstawione wytyczne nie są projektem architektoniczno-budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, oraz projektów branżowych i wykonawczych poszczególnych instalacji, do których niezbędne są uprawnienia projektowe w danej specjalizacji. Inwentaryzacja powstała na podstawie materiałów dostarczonych przez Inwestora - wykonawca zobowiązany jest do własnej inwentaryzacji. W przypadku braku możliwości wykonania prac według projektu należy o tym powiadomić Projektanta, oraz Inwestora.

Niniejsza koncepcja jest wytycznymi zmian deweloperskich i zmiany te zostaną wprowadzone za zgodą i akceptacją dewelopera.

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

TYTUŁ PROJEKTU

OPRACOWANIE

mgr inż. arch. Agnieszka Gromak

DATA

PODPIS

SKALA

1:20

NR RYSUNKU

537 777 418

biuro@agagromak.pl

www.agagromak.pl

AGA GROMAK

STUDIO PROJEKTOWE















ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW WYKORZYSTANYCH W PROJEKCIE ŁAZIENKI

WYKOŃCZENIA ŚCIAN I PODŁÓG

NR	RODZAJ	PRODUCENT	NAZWA	LINK	ILOŚĆ	CENA JDN.	CENA BRUTTO	UWAGI
1/01	płytki podłogowe	Paradyż	PARADYŻ Space Grafit Gres Szkl. Rekt. Mat.	LINK	3,96 m ²	83,22	329,55	ilość podana jako powierzchnia do pokrycia, należy doliczyć zapas i spad; skonsultować z Wykonawcą
1/02	płytki ściennie	Paradyż	PŁYTKI PARADYŻ Barro Nero Gres Szkl. Rekt. Mat	LINK	7,2 m ²	108,73	782,86	ilość podana jako powierzchnia do pokrycia, należy doliczyć zapas i spad; skonsultować z Wykonawcą
1/03	grafika do wydruku na szkle	SkyColor	CHANTARA WODOSPADY W GÓRACH TRODOS, CYPR (adobe stock #34990318)	LINK	1 szt.	2 185,00	2 185,00	Uwaga: przed zamówieniem dokonać pomiaru ściany;

OŚWIETLENIE

NR	RODZAJ	PRODUCENT	NAZWA	LINK	ILOŚĆ	CENA JDN.	CENA BRUTTO	UWAGI
2/01	halogen wpuszczany	FARO Barcelona	FARO 2100502 - Oprawa wpuszczana FRESH 1xGU10/50W/2 30V	LINK	2 szt.	121,10	242,20	
2/02	główna lampa	Nowodvorski	PLAFON AGNES ROUND LED 22W CZARNY ŚR. 38,5CM CIEPŁA 3000K	LINK	1 szt.	199,00	199,00	

MEBLE STAŁE I URZĄDZENIA

NR	RODZAJ	PRODUCENT	NAZWA	LINK	ILOŚĆ	CENA JDN.	CENA BRUTTO	UWAGI
3/01	zestaw podtynkowy – WC	Geberit	ZESTAW PODTYNKOWY: STELAŻ GEBERIT DUOFIX (UP320),	LINK	1 szt.	1 605,00	1 605,00	Przycisk Sigma 30 – chrom połysk: misa Clarisa
3/02	umywalka	Cersanit	Umywalka wpuszczana w blat ONTARIO NEW 50	LINK	1 szt.	292,99	292,99	
3/03	bateria do umywalki	Rea	BATERIA UMYWALKOWA REA TESS NISKA	LINK	1 szt.	155,00	155,00	
3/04	bateria prysznicowa	Rea	ZESTAW NATRYSKOWY PODTYNKOWY REA LUNGO CHROM + BOX	LINK	1 szt.	649,00	649,00	
3/05	odpływ liniowy	SANITLINE	Odpływ liniowy ceramic, do wklejenia płytki 70 CM	LINK	1 szt.	345,00	345,00	
3/06	grzejnik	Terma	Marlin One 1185 x 430	LINK	1 szt.	854,58	854,58	kolor: soft 9005 (S95)
3/07	kabina walk-in	Rea	Ścianka WALK-IN AERO Easy Clean 70	LINK	1 szt.	539,00	539,00	

UWAGA

- ceny mają charakter orientacyjny, podane na podstawie cen udostępnionych przez producentów, lub dystrybutorów, aktualne w dniu sporządzania zestawienia
- podsumowanie nie uwzględnia kosztów wykonania prac wykończeniowych oraz kosztów mebli wykonywanych na indywidualne zamówienie
- elementy trwale związane z konstrukcją domu (meble we wnękach, listwy, drzwi, materiały wykończeniowe) – przed zamówieniem dokonać niezbędnych pomiarów na budowie